MultiGips

GIPS.
FERTIG.
WAND.

NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE
AUS MASSIVEN GIPS-WANDBAUPLATTEN

2026

PRODUKTÜBERSICHT

Sehr wirtschaftlich.
Hoher Brandschutz.

UNIVERSELL. SCHNELL. STABIL.

GIPS-WANDBAUPLATTEN, MITTLERE ROHDICHTE.

Seit vielen Jahrzehnten vorteilhaft: Bezahlbare Wandbildner für leistungsstarke Innenwände und Schächte im Wohnungs- und Objektbau.

Gips-Wandbauplatten
Massiv, ohne Hohlräume
Rohdichteklasse M
DIN EN 12859

	M100-0.85	M80-0.85	M60-0.93 GL	MH100-0.85	MH80-0.85	MH60-0.93 GL
Farbe	Natur	Natur	Natur	Bläulich	Bläulich	Bläulich
Maße d/l/h (mm)	100/666/500	80/666/500	60/666/500	100/666/500	80/666/500	60/666/500
Bedarf m² (St)	3	3	3	3	3	3
Rohdichte, ca. (kg/m³)	850	850	930	850	850	930
Masse, ca. (kg/m²)	87	70	58	87	70	58
VE/Palette (St/Pak)	24/2	30/2	40/2	24/2	30/2	40/2
Fläche (m²/Palette)	8	10	13,34	8	10	13,34
Gewicht, ca. (kg/Palette)	720	720	760	720	720	760
Artikelnummer	11803	11802	11801	11812	11811	11810
	Nicht hydrophobiert (H3)			Hydrophobiert (H2: Wasseraufnahme ≤ 5 % nach 2 h)		

Zeitgemäßer Schallschutz.
Äußerst robust.

ROBUST. STARK. WÄRMEREGULIEREND.

GIPS-WANDBAUPLATTEN, HOHE ROHDICHTE.

Mit optimierter Leistungsfähigkeit zur wirtschaftlichsten Lösung bei Anforderungen an den Schall-, Wärme- und Strahlenschutz.

Gips-Wandbauplatten
Massiv, ohne Hohlräume
Rohdichteklasse D
DIN EN 12859

	D100-1.2	D80-1.4	D60-1.2	D100-1.4 R50	DX100-1.4
Farbe	Rötlich	Rötlich	Rötlich	Rötlich	Violett
Maße d/l/h (mm)	100/500/500	80/500/500	60/666/500	100/400/500	100/400/500
Bedarf m² (St)	4	4	3	5	5
Rohdichte, ca. (kg/m³)	1.200	1.400	1.200	1.400	1.400
Masse, ca. (kg/m²)	122	114	74	142	142
VE/Palette (St/Pak)	24/2	30/2	40/2	24/2	24/2
Fläche (m²/Palette)	6	7,5	13,34	4,8	4,8
Gewicht, ca. (kg/Palette)	750	900	960	672	672
Artikelnummer	11842	11793	11847	11760	11781
	DH100-1.2	**DH80-1.4**	**DH60-1.2**	**DH100-1.4 R50**	Bleifreier Schutz vor ionisierender Strahlung. Barythaltig. Auf Anfrage
Farbe	Bläulich	Bläulich	Bläulich	Bläulich	
Artikelnummer	11843	11794	11848	11761	
	Hydrophobiert (H2: Wasseraufnahme ≤ 5 % nach 2 h)				

Massive, glatte Innenwände in nur wenigen Stunden.
Trockene Ausführung ohne zusätzlichen Verputz.
Flächensparend: Nur 100, 80 oder 60 mm Dicke.
Robuste, langlebige, emissionsgeprüfte Baustoffe.
Monostoffliche Substanz mit zirkulärer Perspektive.

Die Gips-Fertig-Wände.
Von MultiGips.

ELASTISCH. ENTKOPPELT. WIRKSAM.

DIE RANDSTREIFEN VON MULTIGIPS.

Vermindern die Übertragung von Schallenergie und sorgen für eine optimierte Randlagerung.

Elastische Randstreifen und Systemkomponenten				
	AkustikPro 120-3 | 120-3 sk	**AkustikBit 1000**	**Hydro Sockel**	**Türschwellen-Armierung TSA**
Komponente	Randstreifen	Randstreifen	Lagersockel	Zugstahl
Anwendung	Schallschutz	Schallschutz	Feuchteschutz	Bewehrung
Qualität	PE-Schwerschaum	Bitumenfilz	Schaumglas	Verzinkt
Konfektionierung	sk: selbstklebend	–	–	–
Maße (mm)	3/140 d/b	3/80, 3/100 d/b	80|100/40/600 b/h/l	1.300/20/3,5 l/b/d
Bedarf (m/m²)	1,3	1,3	0,4	1
Rohdichte, ca. (kg/m³)	120	1.000	130	–
Gebindeform	Rolle/25 m	Streifen/1 m	Stück	Stück
VE/Mindestabnahme	4 Rollen	50 Streifen	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Artikelnummer	21275 (120-3) 21276 (120-3 sk)	21075 (80 mm) 21076 (100 mm)	21061 (80 mm) 21064 (100 mm)	21261
	Für die schalltechnische Entkopplung nach DIN 4109-32		Auch zur Vermeidung von Wärmebrücken	Entwickelt von der MPA Braunschweig

VERBINDET. SUPER. WEISS.

DIE MULTIGIPS KLEBER.

Auf die Bauweise abgestimmte Kleber für den wirkungsvollen Plattenverbund und sichere Anschlüsse an Boden und Wände.

Gipskleber für Gips-Wandbauplatten DIN EN 12860				
	ClassicWeiss 90	**SuperWeiss 120**	**SuperWeiss 200**	**Hydro 90**
Farbe	Natur	Natur	Natur	Bläulich
Verbrauch, ca. (kg/m²)	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,5
Verbrauch*, ca. (kg/m²/mm)	0,8	0,8	0,8	0,8
Schichtdicke*, max. (mm)	3	3	3	3
Verarbeitungszeit, ca. (h:min)	1:30	2:00	3:20	1:30
Rohdichte, ca. (kg/m³)	900	980	980	960
Inhalt (kg)	25	25	25	25
VE (St/Palette)	40	40	40	40
Artikelnummer	11310	11320	11242	11311
	* Bei Flächenspachtelung			Hydrophobiert

Gipskleber: Haftstark
Spachtel: Bis Q4

FUGEN. ZARGEN. OBERFLÄCHEN.

DIE FÜLL & FINISH SPEZIALISTEN VON MULTIGIPS.

Für den kraftvollen Anschluss an Decken, das sichere Hinterfüllen von Stahlzargen und edles Finish bis zur höchsten Qualitätsstufe.

Füll & Zargengips Flächenspachtelung						
	FG 70 Füll & Zargengips	**FG 700 Füllgips Spezial**	**FG 70-B Strahlenschutz**	**SG 90 Uni Flächenspachtel**	**FS 70 Flächenspachtel**	**PS 300 Flächenspachtel**
Farbe	Natur	Natur	Natur	Natur	Natur	Weiß
Qualität	Gips	Gips	Gips, barythaltig	Gips, modifiziert	Gips, modifiziert	Kunstharz, pastös
Norm	DIN EN 13279-1	DIN EN 13279-1	DIN EN 13279-1	DIN EN 13279-1	DIN EN 13279-1	DIN EN 15824
Verbrauch, ca. (kg/m²)	2	2	2	–	–	–
Verbrauch, ca. (kg/Zarge)	17	17	17	–	–	–
Verbrauch, ca. (kg/m²/mm)	–	–	–	0,8	0,95	1,7
Schichtdicke, max. (mm)	–	–	–	4	4	3
Verarbeitungszeit, ca. (h:min)	1:10	2:45	1:10	1:30	1:10	Lufttrocknend
Rohdichte, ca. (kg/m³)	870	1.200	870	975	1.050	1,7 g/cm³
Inhalt (kg)	25	30	25	25	25 | 5	20
VE (St/Palette)	40	40	40	40	40 | 200	24
Artikelnummer	11680	11908	11681	11348	10261 (25 kg) 10243 (5 kg)	21388
			Für DX100-1.4		Auch für Gipsplatten	Manuell & Airless

Nachweise im nachhaltigen Bauen – schnell, unkompliziert, vollständig

Bei vielen Bauprojekten werden heute Nachweise zu Inhaltsstoffen, Emissionen und Umweltkriterien verlangt.

VG-ORTH stellt dafür Nachhaltigkeitsdatenblätter bereit. Sie bündeln Angaben zur stoffbezogenen Produktsicherheit sowie zu relevanten Umwelt- und Bewertungskriterien und ermöglichen eine schnelle, verlässliche Beantwortung typischer Projektanfragen aus Planung, Ausschreibung und Zertifizierung. DGNB, BNB und QNG sind dabei die maßgeblichen Systeme für nachhaltiges Bauen in Deutschland – beim QNG oft entscheidend für Fördermittel.

Die VG-ORTH Nachhaltigkeitsdatenblätter stehen auf multigips.de zum Download bereit – für Gips-Putzsysteme und massive Gips-Wandbauplatten.

Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne:
ndb-info@vg-orth.de

Für jedes Produkt der passende Nachweis

Nachhaltigkeits-datenblätter direkt abrufbar auf multigips.de.

Die Erklär-Videos.
Von MultiGips.

YouTube

DRINNEN. DRAUSSEN. PASSGENAU.

KALKULATION & LOGISTIK

Exakte Materialmengen, kaum Verschnitt, überlegene Hochkranlogistik: Mit Gips-Wandbauplatten auf organisierten Baustellen zum Erfolg.

Kalkulationshinweise		
	Platten/Komponenten	**Materialbedarf/Verbrauch/Zeit**
Rohdichteklasse M	M/MH60-0.93 GL M/MH80-0.85 M/MH100-0.85	3 Stück/m² Wand 3 Stück/m² Wand 3 Stück/m² Wand
Rohdichteklasse D 1.2	D/DH60-1.2 D/DH100-1.2	3 Stück/m² Wand 4 Stück/m² Wand
Rohdichteklasse D 1.4	D/DH80-1.4 D/DH100-1.4 R50 DX100-1.4	4 Stück/m² Wand 5 Stück/m² Wand 5 Stück/m² Wand
Platten verbinden	Gipskleber	ca. 1 – 1,5 kg/m² Wand
Wände elastisch anschließen	Randanschlussstreifen	1,3 m/m² Wand
Deckenfugen schließen	Füll- und Zargengips	ca. 2 kg/m² Wand
Stahlzarge hinterfüllen	Füll- und Zargengips	ca. 17 kg/Zarge (d 100 mm)
Wände vollflächig verspachteln	Flächenspachtel	ca. 0,8 kg/mm/m² Wand
Wände gegen aufsteigende Feuchte schützen	1. Reihe hydrophobiert	0,4 m/m² Wand
Wände gegen Wärmebrücken und/oder aufsteigende Feuchte schützen	HydroSockel	0,4 m/m² Wand
Vorbereitung	Logistik, Baustellenreinigung, Einmessen	Aufwand entsprechend örtlichen Gegebenheiten
Ausführung	Wandaufbau mit Öffnungen (Q1)	ca. 20 min/m² Wand
	Wandfinish (Q2, Q3)	ca. 5 – 8 min/m² Wand
	Richtwerte für Gipskleber, Füll- und Zargengips sowie Gipsspachtel nach der Erfahrung; Abweichungen unter Baustellenbedingungen sind möglich. Richtwerte für die Ausführung unter Annahme von Fachbetrieben, die Innenwände aus Gips-Wandbauplatten regelmäßig ausführen. Die Werte können je nach Grundriss, Konstruktion, Plattenformat sowie nach Art und Organisation der Liefer- und Baustellenlogistik abweichen. Zusatzarbeiten wie das Anbringen von Kantenschutzprofilen, das Herstellen und Schließen von Aussparungen sowie das Verfüllen von Schlitzen sind gesondert zu kalkulieren.	

	Länge Kranarm	**Höhe Oberkante Brüstung**
ENTLADUNG als Platten-Paket	14,00 m	⩽ 9,00 m
	18,00 m	⩽ 15,50 m
	22,00 m	⩽ 17,50 m
	Fensteröffnung lichte Breite	**Fensteröffnung lichte Höhe**
ENTLADUNG mit mechanischer Zange	⩾ 0,85 m	⩾ 1,45 m
mit hydraulischer Zange	⩾ 0,85 m	⩾ 1,30 m
	Voraussetzung für die Kranentladung ist die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lkw mit 40 t Gesamtgewicht. Der Abstand zwischen Lkw und Gebäude beträgt je nach Absetzhöhe 3 – 7 m. Angaben zur Höhe der Oberkante Brüstung der höchst gelegenen Fensteröffnung sowie über den mitzuführenden Zangentyp sind bei der Bestellung erforderlich. Fenster/Fensterrahmen dürfen zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht eingebaut sein. Sofern ausreichend nah am Gebäude, kann der Kran auch Euro-Paletten auf Geschossdecken absetzen; dabei ist die zulässige Nutzlast der Decken zu beachten.	

VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24 | 37627 Stadtoldendorf
Telefon +49 5532 505-0 | Telefax +49 5532 505-560
info@multigips.de | www.multigips.de

MG | PÜH GWP | D | VGO | 07.26 | 3 | 0.5